**EUROBILD d.o.o**
Vinogradska 110
Beograd

Predmet: Ponuda broj I-382 od 13.9.2022. za izradu šipova za mostove na delu pruge SUBOTICA-DRŽAVNA GRANICA (Kelebija) 2/1.1.3.1 PROJEKAT GALERIJE I POTPORNIH ZIDOVA na km 78+377,03

Dostavljamo Vam ponudu broj I-382 od 13.9.2022. za izradu šipova za mostove na delu pruge SUBOTICA-DRŽAVNA GRANICA (Kelebija) 2/1.1.3.1 PROJEKAT GALERIJE I POTPORNIH ZIDOVA na km 78+377,03

| POS | OPIS RADOVA | JEDINICA MERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA ($) | TOTAL ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| **2/1.1.3.1 PROJEKAT GALERIJE na km 78+377,03** | | | | | |
| 2/1.1.3.1.1.1 | Izvođenje bušenih šipova od betona c30/37<br>U cenu radova je uključen sav rad na izvođenju, a plaća se gotov šip po m'.<br>Armatura se plaća posebno.<br>**NAPOMENA: Nudimo samo ugradnju dopremljenog betona** ø120cm | m' | 1.660,00 | 120,00 | 199.200,00 |
| 2/1.1.3.1.1.2 | Izrada, ugradnja i montaža armature HW šipova.<br>Plaća se po kg ugrađene armature.<br>**NAPOMENA: Nudimo samo ugradnju gotovih armaturnih koševa** B500 | kg | 281.469,60 | 0,08 | 22.517,57 |
| 2/1.1.3.1.1.3 | Probno opterećena šipova, ispitivanje nosivosti šipova.<br>Plaća se paušalno / lump sum | pauš | | NE NUDIMO | |
| **UKUPNO IZVOĐENJE ŠIPOVA** | | | | | **221.717,57** |
| **2/1.1.3.2 PROJEKAT POTPORNIH ZIDOVA UZ GALERIJU na km 78+377,03** | | | | | |
| 2/1.1.8.1.1 | Izvođenje bušenih šipova od betona c30/37<br>U cenu radova je uključen sav rad na izvođenju, a plaća se gotov šip po m'.<br>Armatura se plaća posebno.<br>**NAPOMENA: Nudimo samo ugradnju dopremljenog betona** ø120cm | m' | 1.104,00 | 120,00 | 132.480,00 |
| 2/1.1.8.1.2 | Izrada, ugradnja i montaža armature HW šipova.<br>Plaća se po kg ugrađene armature.<br>**NAPOMENA: Nudimo samo ugradnju gotovih armaturnih koševa** B500 | kg | 187.289,19 | 0,08 | 14.983,14 |
| 2/1.1.8.1.3 | Probno opterećena šipova, ispitivanje nosivosti šipova.<br>Plaća se paušalno / lump sum | pauš | | NE NUDIMO | |
| **UKUPNO IZVOĐENJE ŠIPOVA** | | | | | **147.463,14** |
| **GRAND TOTAL** | | | | | **369.180,71** |

**NAPOMENE:**

- Cene su u američkim dolarima bez obračunatog PDV-a
- PDV će se obračunavati u skladu sa zakonom o PDV-u
- Konačna vrednost radova obračunaće se prema stvarno izvedenim količinama.

**OBAVEZE NARUČIOCA**

- Obeležavanje šipova
- Nabavka i dopremanje betona po recepturi izvođača na levak cevi za kontraktorsko betoniranje,
- Da obezbedi pumpu za beton u slučaju potrebe za istom,
- Nabavka i dopremanje i istovar armaturnih koševa u blizini njihove ugradnje i njihovo spajanje,
- Utovar i odvoz iskopanog materijala iz šipova,
- Obezbeđenje pristupnog puta i rampi u okviru gradilišta za transport bušeće garniture i opreme,
- Krajcovanje šipova,
- Obezbeđenje ravnog radnog platoa od tucanika min nosivosti 30MPa,
- Obezbeđenje slobodnog čistog prostora na gradilištu, radi nesmetanog rada mašine,
- Obezbeđenje rada mašine u suvom,
- Obezbeđenje priključka za vodu i struju,
- Obezbeđenje revidovanog PZI, građevinske i svih ostalih dozvola,
- Obezbeđenje kontinualnog izvođenja radova,
- Izmeštanje eventualnih podzemnih i nadzemnih instalacija,objekata i drugih smetnji,
- Obezbeđenje dizalice za istovar i utovar mehanizacije i opreme za izvođenje šipova,
- Obezbeđenje gradilišta u toku izvođenje radova,
- Ispitivanje šipova,
- Kontrola kvaliteta ugrađenog materijala,
- Gradilišna ograda.

Opcija ponude 7 dana
Svi ostali uslovi bitni za realizaciju posla, usaglasili bi se ugovorom.

Izvršni direktor
Miloš Hranisavljević, dipl.inž.građ.